

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 " " \_\_\_\_\_ 2008 г.

Заказчик \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 " " \_\_\_\_\_ 2008 г.

Наименование стройки:

**Локальный сметный расчет №**

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость **0.406** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **0** чел.час.  
 Сметная заработная плата **0.107** тыс.руб.

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2008 г.

№пп	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Ст-ть ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	ВСЕГО	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>										
1	E08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,01	5725,92 4299,61	29,41 0	57	43	0 0	43,5	0
				Пзп=1.00 Пэм=1.00 Пмр=1.00						
2	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов  100 м2 расчищенной поверхности	0,01	1856,03 1856,03	0 0	19	19	0 0	20,8	0
				Пзп=1.00 Пэм=1.00 Пмр=1.00						
3	P62-25-1	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов  100 м2 обработанной поверхности	0,01	1571,68 424,08	89,24 0	16	4	1 0	4,29	0
				Пзп=1.00 Пэм=1.00 Пмр=1.00						
4	P62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли  100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,01	3327,42 2346,92	4,18 0	33	23	0 0	24,05	0
				Пзп=1.00 Пэм=1.00 Пмр=1.00						
5	P62-25-1	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов  100 м2 обработанной поверхности	0,01	1571,68 424,08	89,24 0	16	4	1 0	4,29	0
				Пзп=1.00 Пэм=1.00 Пмр=1.00						
6	P62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов  100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	4013,1 1442,13	339,6 0	39	14	3 0	14,59	0
				Пзп=1.00 Пэм=1.00 Пмр=1.00						
<b>Итого по разделу</b>						<b>344</b>				
<b>Итого по всем разделам</b>						<b>344</b>				
			18			62				
<b>Всего</b>						<b>406</b>				

Составил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /