

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2008 г.

Заказчик \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2008 г.

Наименование стройки:

**Локальный сметный расчет №**

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость **0.93** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **2** чел.час.  
 Сметная заработная плата **0.252** тыс.руб.

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2008 г.

№пп	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Ст-ть ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	ВСЕГО	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>										
1	E08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,01	5725,92 4299,61	29,41 0	57	43	0 0	43,5	0
				Пзп=1.00 Пэм=1.00 Пмр=1.00						
2	E15-02-005-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких  100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,01	25508,34 18824,86	504,72 399,14	255	188	5 4	165,88	2
				Пзп=1.00 Пэм=1.00 Пмр=1.00						
3	E15-04-016-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая  100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	6430,96 2106,56	227,04 0	64	21	2 0	19,8	0
				Пзп=1.00 Пэм=1.00 Пмр=1.00						
<b>Итого по разделу</b>						<b>788</b>				
<b>Итого по всем разделам</b>						<b>788</b>				
			18			142				
<b>Всего</b>						<b>930</b>				

Составил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /